ÉLARGISSEMENT DE L'AUTOROUTE 50

Entre Gatineau et L'Ange-Gardien

JANVIER 2022

CONTEXTE

L'autoroute 50, à la hauteur de l'échangeur de l'avenue Lépine, avant la mise en place des mesures de sécurisation

Le tronçon de l'autoroute 50 situé entre Gatineau et L'Ange-Gardien a été priorisé pour la réalisation des travaux d'élargissement à cause d'**enjeux de sécurité**, notamment en raison de l'occurrence et de la gravité des accidents survenus dans ce secteur.

Mesures de sécurisation mises en place au cours des dernières années :

- bonification de la signalisation routière et du marquage de la chaussée;
- ajout de feux de circulation à l'échangeur de l'avenue Lépine;
- installation d'un système d'éclairage routier;
- installation d'une glissière flexible à haute tension.

PARTICULARITÉS DU SECTEUR



Localisation du projet

Ouvert à la circulation en **2008**

Ouvert à la circulation en **2004**

Débits de circulation qui varient entre **13 800** et **21 400** véhicules par jour
12 % de véhicules lourds

OBJECTIFS

Améliorer la **fluidité** de la circulation et renforcer la **sécurité** des usagers

Solution : construction d'une **deuxième chaussée** d'autoroute au nord de la chaussée actuelle, sur une distance de **9,7 km**





Votre gouvernement

Québec

ÉLARGISSEMENT DE L'AUTOROUTE 50

Entre Gatineau et L'Ange-Gardien

JANVIER 2022

NATURE DES TRAVAUX

- **Déboisement** et **dynamitage** du roc
- Construction de la **chaussée projetée** (nord)
- Construction et réaménagement de **deux échangeurs**
- Construction d'un **pont d'étagement** au-dessus de la route 309, à L'Ange-Gardien
- Construction et réfection de **13 ponceaux**
- Réfection de la **chaussée actuelle** (sud)

GESTION DE LA CIRCULATION PENDANT LES TRAVAUX

PRINCIPES GÉNÉRAUX

- Maintien d'une voie par direction sur l'autoroute, en tout temps
- Possibilité de fermeture complète de l'autoroute, mais de nuit ou de courte durée
- Fermetures de bretelles d'entrée et de sortie selon l'avancement des travaux

ÉCHÉANCIER

Début des travaux → 17 janvier 2022

Mise en service des 2 chaussées → Automne 2023

PHASES DU PROJET





PHASES 1 ET 2

Travaux de **construction de chaussée**, de **ponceaux** et d'un **pont d'étagement** entre le chemin Belter et la montée du Quatre, à L'Ange-Gardien

PHASE 5

Travaux sur la **chaussée actuelle** (sud), entre les chemins Findlay, à Gatineau, et Belter, à L'Ange-Gardien

PHASES 3 ET 4

Travaux de **construction de chaussée** et de **ponceaux** entre les chemins Findlay, à Gatineau, et Belter, à L'Ange-Gardien

PHASE 6

Travaux sur la **chaussée actuelle** (sud) entre le chemin Belter et la montée du Quatre, à L'Ange-Gardien

Votre gouvernement

Québec